



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น ปัสนาถึงบ้านนายเสถียร เย็นเสมอ หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด ราคากลาง ๙๘,๙๑๔.๐๒ (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสี่บาทสองสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอมร หอมทรัพย์ถึงบ้านนายอ๊อด ทองเต็ม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด ราคากลาง ๑๑๘,๖๓๒.๗๑ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ต่งนกเอี้ยง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม ราคากลาง ๓๓๕,๔๘๗.๘๘ (สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสำราญ วิริยะกุลไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม ราคากลาง ๑๘๒,๖๔๗.๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนประชาสามัคคีไปบ้านนาคำบุรณ์ หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม ราคากลาง ๒๖,๖๘๓.๘๙ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางสุจิตรา พาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ อบ ๘๖๕๐๒ / ๐๐๐๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

เรื่องเดิม

ตามตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้ประชุมในช่วงเช้าเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ข้อพิจารณา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ที่ ๑๐๒๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานและผู้รับผิดชอบกำหนดสูตรการปรับราคางานก่อสร้างตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ก่อสร้างถนน คสล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการและพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น ปัสนาถึงบ้านนายเสถียร เย็นเสมอ หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด ราคากลาง ๙๘,๙๑๔.๐๒ (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสี่บาทสองสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอมร หอมทรัพย์ถึงบ้านนายอ้อด ทองเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด ราคากลาง ๑๑๘,๖๓๒.๗๑ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่มราคาระหว่าง ๓๓๕,๔๘๗.๘๘ (สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสำราญ วิริยะกุลไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม ราคากลาง ๑๘๒,๖๔๗.๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนประชาสามัคคีไปบ้านนาคำบุรณ์ หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม ราคากลาง ๒๖,๖๘๓.๘๙ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จำนวนงวดงานและงวดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ

๒. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๓. แนวทางปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๕. และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประกวดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๖. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะ

บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารประกอบด้วย

๑. แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)
๓. บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้เป็นราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี)

สืบทอด.....กรรมการ
(ธีรพงษ์ สังฆมรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....
(นายอุทัย ปาปะตั้ง)

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายปัญญาพร วิริกะโม)

(✓) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุจิตรา พาพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนั่น ปัสนาถึงบ้านนายเสถียร เย็นเสมอ หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๘,๙๑๔.๐๒ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสี่บาทสองสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรมณี | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังฆมรินทร์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 50.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายบ้านนายสนั่น ปัสนาถึงบ้านนายเสถียร เย็นเสมอ หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	150.00	1.79	268.50	1.3624	2.44	365.80
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	204.67	0.00	1.3624	278.84	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	7.50	487.00	3,652.50	1.3624	663.49	4,976.17
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	150.00	412.94	61,941.58	1.3624	562.59	84,389.20
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	60.00	240.00	1.3624	81.74	326.98
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	39.15	782.93	1.3624	53.33	1,066.66
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	50.00	49.70	2,484.78	1.3624	67.71	3,385.26
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	7.50	431.00	3,232.50	1.3624	587.19	4,403.96
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PE CULVERTS	ม.	0.00	356.07	0.00	1.3624	485.11	0.00
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

72,602.78

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ผลรวม

=

98,914.02

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

=

-

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

=

98,914.02

ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งศักดิ์ ธรรมณี)

สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีราพงษ์ สังขมรินทร์)

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอมร หอมทรัพย์ถึงนายออด ทองเต็ม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด

๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๘,๖๓๒.๗๑ บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังขมรินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 45.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน
11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายบ้านนายอมร หอมทรัพย์ถึงนายอ๊อด ทองเดิม หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	180.00	1.79	322.20	1.3624	2.44	438.97
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	204.67	0.00	1.3624	278.84	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	9.00	487.00	4,383.00	1.3624	663.49	5,971.40
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	180.00	409.51	73,711.89	1.3624	557.92	100,425.08
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	60.00	240.00	1.3624	81.74	326.98
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	18.00	39.15	704.63	1.3624	53.33	959.99
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	45.00	49.70	2,236.30	1.3624	67.71	3,046.73
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	6.75	431.00	2,909.25	1.3624	587.19	3,963.56
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	0.00	356.07	0.00	1.3624	485.11	0.00
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 84,507.27

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ผลรวม

= 115,132.71

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= 3,500.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

= 118,632.71

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี)

สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีราพงษ์ สังข์มรินทร์)

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนนตามแบบ
รูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๕,๔๘๗.๙๘ บาท
(สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรมณี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังขมรินทร์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 130.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร


สายบ้านสำนักสงฆ์ดงนกเอี้ยง หมู่ที่ 34 บ้านห้วยคุ่ม

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	520.00	1.79	930.80	1.3624	2.44	1,268.12
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	204.67	0.00	1.3624	278.84	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	26.00	487.00	12,662.00	1.3624	663.49	17,250.71
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	520.00	409.51	212,945.46	1.3624	557.92	290,116.89
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	60.00	240.00	1.3624	81.74	326.98
7	4.9(3) รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	39.15	2,035.61	1.3624	53.33	2,773.31
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	130.00	49.70	6,460.42	1.3624	67.71	8,801.68
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	19.50	431.00	8,404.50	1.3624	587.19	11,450.29
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PE CULVERTS	ม.	0.00	356.07	0.00	1.3624	485.11	0.00
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	243,678.79
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ผลรวม	=	331,987.98
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	3,500.00
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	=	335,487.98

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรุ่งศักดิ์ ธรรมณี)

สิบเอก..........กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(ธีราพงษ์ สังขมรินทร์) (นางจุฑามาศ ไช้ไคว)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำราญ วริยะกุลไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนนตามแบบ รูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด

๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๘๒,๖๔๗.๔๐ บาท

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังขมรินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 68.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
สายบ้านนายสำราญ วิริยะกุลไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 34 บ้านห้วยคุ่ม

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	272.00	1.79	486.88	1.3624	2.44	663.33
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	204.67	0.00	1.3624	278.84	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	13.60	487.00	6,623.20	1.3624	663.49	9,023.45
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	272.00	409.51	111,386.86	1.3624	557.92	151,753.45
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	60.00	240.00	1.3624	81.74	326.98
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	27.20	39.15	1,064.78	1.3624	53.33	1,450.65
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	68.00	49.70	3,379.30	1.3624	67.71	4,603.95
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	10.20	431.00	4,396.20	1.3624	587.19	5,989.38
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PE CULVERTS	ม.	11.00	356.07	3,916.77	1.3624	485.11	5,336.21
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	131,493.98
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ผลรวม	=	179,147.40
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	3,500.00
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	=	182,647.40

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี)

สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(ธีราพงษ์ สังขมรินทร์) (นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนประชาสามัคคีไปบ้านนาคำสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ่ม
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนนตามแบบ รูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๖,๖๘๓.๘๙ บาท
(สองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรมณี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีรภาพงษ์ สังขมรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 9.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน
พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
สายโรงเรียนประชาสามัคคีไปบ้านนาคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 34 บ้านห้วยคุ้ม

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	36.00	1.79	64.44	1.3624	2.44	87.79
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	204.67	0.00	1.3624	278.84	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	1.80	487.00	876.60	1.3624	663.49	1,194.28
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	36.00	409.51	14,742.38	1.3624	557.92	20,085.02
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	60.00	240.00	1.3624	81.74	326.98
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	3.60	39.15	140.93	1.3624	53.33	192.00
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	9.00	49.70	447.26	1.3624	67.71	609.35
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	1.35	431.00	581.85	1.3624	587.19	792.71
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PE CULVERTS	ม.	7.00	356.07	2,492.49	1.3624	485.11	3,395.77
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 19,585.94

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ผลรวม

= 26,683.89

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= -

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

= 26,683.89

ตัวอักษร (สองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี)

สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีราพงษ์ สังขมรินทร์)

(นางจุฑามาศ แซ่โค้ว)