



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ สายทาง ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ จากบ้านนายคำ รักษาติถึงบ้านนายสมาน นวลจันทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๙ บ้านชัยอุดม สายซอยนงนุช ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนดงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๓๐๑,๑๘๐.๖๑ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม เส้นบ้านเทพเกษมไปบ้านกุดหวาย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนด งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๒๙๐,๙๕๖.๖๒ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ สายซอยฝายแตก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนดงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสุจิตรา พาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ จากบ้านนายคำ รักษาติถึง บ้านนายสมาน นวลจันทร์

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด

๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท
(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังข์ขมรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 (สามแสนบาทถ้วน)
 ๒๕๖๖

(Handwritten mark)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายคำ รักษาติไปบ้านนายสมาน นवलจันทร์

ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.00ยาว 127.00 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพถนน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
2	2.1งานถางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	508.00	1.78	904.24	1.3624	2.43	1,231.94
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3624	257.30	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	25.40	523.00	13,284.20	1.3624	712.54	18,098.39
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	508.00	371.10	188,520.69	1.3624	505.59	256,840.59
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	50.80	43.09	2,188.84	1.3624	58.70	2,982.08
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	127.00	49.87	6,334.07	1.3624	67.95	8,629.54
9	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	19.05	363.00	6,915.15	1.3624	494.55	9,421.20
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00		0.00	1.3624	0.00	0.00

สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์

218,497.20

TOTAL

297,680.58

สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบบสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

218,497.20

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

297,680.58

ป้ายโครงการ


=

3,500.00


รวมเป็นเงิน

=


301,180.58

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายรุ่งศักดิ์ดา ธรรมณี)

สิบเอก..........กรรมการ

(ธีราพงษ์ สังขมรินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมก

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๙ บ้านชัยอุดม สายชอยนงนุช
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๔.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๑,๑๘๐.๖๑ บาท
(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังข์มรินทร์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว้ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนงนุช หมู่ที่ 19 บ้านชัยอุดม

ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 127.00 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
2	2.1งานถางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	508.00	1.78	904.24	1.3624	2.43	1,231.94
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3624	257.30	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	25.40	523.00	13,284.20	1.3624	712.54	18,098.39
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	508.00	371.10	188,520.72	1.3624	505.59	256,840.62
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	50.80	43.09	2,188.84	1.3624	58.70	2,982.08
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	127.00	49.87	6,334.07	1.3624	67.95	8,629.54
9	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	19.05	363.00	6,915.15	1.3624	494.55	9,421.20
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
					218,497.22		TOTAL	297,680.61

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 218,497.22

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เป็นเงิน

= 297,680.61

ป้ายโครงการ

= 3,500.00

รวมเป็นเงิน

= 301,180.61

(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....
(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี) ประธานกรรมการ

สืบทอด.....กรรมการ
(ธีราพงษ์ สังฆมรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม เส้นบ้านเทพเกษมไปบ้านกุดหวาย
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)


๓.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด


๔.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๙๐,๙๕๖.๖๒ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบสองสตางค์)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังข์มรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ




 ส.อ. ...
 ...
 ...



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทพเกษมไปบ้านกุดหวาย หมู่ที่ 26 บ้านเทพเกษม

ขนาดกว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 100.00 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
2	2.1งานถางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	500.00	1.78	890.00	1.3624	2.43	1,212.54
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3624	257.30	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	25.00	523.00	13,075.00	1.3624	712.54	17,813.38
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	500.00	369.04	184,521.86	1.3624	502.79	251,392.58
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	40.00	43.09	1,723.50	1.3624	58.70	2,348.09
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	100.00	49.87	4,987.46	1.3624	67.95	6,794.91
9	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	15.00	363.00	5,445.00	1.3624	494.55	7,418.27
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์					210,992.82		TOTAL	287,456.62

สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 210,992.82

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เป็นเงิน

= 287,456.62

ป้ายโครงการ

= 3,500.00

รวมเป็นเงิน

= 290,956.62

(สองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งศักดิ์ดา ธรรมณี)

สิบเอก.....กรรมการ

(ธีราพงษ์ สังขมรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ สายซอยฝายแตก
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๔.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท
(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ สิบเอกธีรพงษ์ สังข์มรินทร์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ |

(Handwritten signature)

(Faint handwritten signature and stamp)

(Small handwritten mark)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้ายแยก หมู่ 29 บ้านโนนสุขสันต์

ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 127.00 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	508.00	1.78	904.24	1.3624	2.43	1,231.94
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3624	257.30	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	25.40	523.00	13,284.20	1.3624	712.54	18,098.39
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	508.00	371.10	188,520.69	1.3624	505.59	256,840.59
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	50.80	43.09	2,188.84	1.3624	58.70	2,982.08
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	127.00	49.87	6,334.07	1.3624	67.95	8,629.54
9	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	19.05	363.00	6,915.15	1.3624	494.55	9,421.20
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์					218,497.20		TOTAL	297,680.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 218,497.20

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เป็นเงิน


= 297,680.58

ค่าป้ายโครงการ

= 3,500.00

รวมเป็นเงิน


= 301,180.58

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี)

สืบเอก..........กรรมการ

(ธีราพงษ์ สังข์มูรินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมก

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)